

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### 1. Przedmiot zadania

Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu pokrycia dachu kościoła pw. św. Michał Archaniola w Zachorzowie

Istniejący kościół w Zachorzowie jest zabytkiem architektury drewnianej. Pierwotna bryła kościoła jest budowlaną jednonawową, z węższym wie-  
lobocznie zamkniętym prezbiterium. Kościół międzyczasie został rozbudowany poprzez dobudowanie dwóch naw.  
Budynek główny kościoła posiada dach dwuspadowy nad głównym korpusem kościoła oraz wielospadowy nad prezbiterium pokryty gontem dREW-  
nianym.

Remont kościoła będzie polegał na naprawie i wymianie uszkodzonych elementów (gontu) pokrycia dachu z drzewa modrzewiowego.

1. Rozebranie pokrycia dachu z gontów łupkowych
2. Oczyszczenie i odgrzybienie elementów drewnianych ze skorodowanej nawierzchni, utworów grzyba oraz zanieczyszczeń
3. Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie preparatami owadobójczymi
4. Impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi - żywice syntetyczne
5. Krycie dachu gontami łupanymi podwójne mocowanie za pomocą gwoździ skręcanych i odpornych na rdzewienie
6. Krycie dachu gontami łupanymi podwójnie - wymiana uszkodzonych gontów łupkowych
7. Montaż rusztowania do wykonania prac związanych z remontem pokrycia dachu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 19-01 0531-02	Rozebranie pokrycia dachu z gontów łupkowych 315	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 315.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>315.000</b>
2	KNR 19-01 0532-01	Oczyszczenie i odgrzybienie elementów drewnianych ze skorodowanej nawierzchni gontu ,utwórow grzyba, oraz zanieczyszczeń 315	szt. szt.	 315.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>315.000</b>
3	KNR 19-01 0527-04	Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie preparatami owadobójczymi 315	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 315.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>315.000</b>
4	KNR 19-01 0648-03	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi - żywice syntetyczne 315	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 315.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>315.000</b>
5	KNR 19-01 0415-06	Krycie dachu gontami łupanymi podwójnie przy nachyleniu połaci ponad 120 % - wymiana uszkodzonych gontów łupkowych 315	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 315.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>315.000</b>
6	KNR 19-01 0415-06	Krycie dachu gontami łupanymi podwójnie przy nachyleniu połaci ponad 120 % - montaż gontów przy użyciu gwoździ skręcanych ocynkowanych 315	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 315.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>315.000</b>
7	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 8	kol. kol.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>